



# Bygning D

Note:  
Håndtering af inventar og løsøre foretages af bygherren.

= Nye gulvbelægninger 2,5 mm marmoreret linoleum i baner som fabrikat Forbo, type Marmoleum Real. Arbejdet inkl. fjernelse af eksisterende gulvbelægning og spartling. Skraverede areal ca. 273 m<sup>2</sup>. Endelige opmåling foretages af entreprenør.

\* Køkkenskabe, vask, vandinstallation, vægfliser, emhætte inkl. aftræksrør og afkast fjernes. Eksisterende konstruktioner reetableres som øvrige (inkl. tagsten, isolering, dampspærre, loft etc.).

Skillevæg og skabe fjernes og der efterrepareres med spartelhjørner /stødskiner. Lofter udføres med udlusninger i materialer som eksisterende (inkl. dampspærre). Tømrer forestår de nødvendige afskærmninger og afdækninger.

- Malerbehandlinger -alle rum med nye gulvbelægninger:
- Malerbehandling af eksisterende og nye vægoverflader
  - Malerbehandling af eksisterende og nyt træværk, ekskl. dørblade og vinduer.
  - Rengøring

Der udføres malerbehandlinger til pæn, pæn, dækkende og ensartede overflader. Farver, glans og strukturer som udgangspunkt som eksisterende. Endelige farver, glans og strukturer iht. nærmere aftale.

Eksisterende belysning bibeholdes. El installationer ombygges og afbrydere og kontakter flyttes i nødvendigt omfang.

Note Generelt:  
Alle mål er vist i mm. og vejledende. Alle registreringer, måltagninger og tilpasninger af konstruktioner, skal ske på stedet af entreprenør.  
Der henvises til alment teknisk fællesje og især til alle producenters anvisninger, relevante branchevejledninger, DS, gældende Standarder, bekendtgørelser og Normer. Gældende SBI-anvisninger, Anvisninger fra Gulvbranchens Gulvfakta og GSO relevante publikationer fra TRÆ information, relevante publikationer fra BYG-ERFA for arbejderes udførelse.

Der henvises til Arbejds miljøloven og Arbejdstilsynets krav og anvisninger for alle arbejders udførelse



Erik Rej  
Tårnsvej 257  
4900 Nakskov  
Tlf: 54 92 53 88  
Mobil: 28 78 11 40  
Mail: erik@rej.dk

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Bygherre : Lolland Kommune |  |
| Sag                        | : Mølle Allé 5, Nakskov, Møllecentret, ombygning, AS BUILD |
| Emne                       | : Stueplan, Fremtidige forhold                             |
| Mål                        | : 1:50   |
| Tegn. nr.                  | : (99) 03-2  |
| Dato                       | : 14. marts 2019   |
| Revision                   | :  |
| Filnavn:                   |  |